

Обґрунтування

доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик та очікуваної ціни в 2025 році

«Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи I-III ступенів №301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району».

Замовник: спеціалізована школа I-III ступенів № 301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва

Адреса замовника: 02064, м. Київ, проспект Червоної Калини, 93-в,

1. Доцільність закупівлі

Керуючись Законом України «Про освіту», Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 2102 -IX, враховуючи небезпеку ракетно-дронових ударів та збройну агресію російської федерації проти України, з метою створення безпечних умов перебування у закладі освіти учнів, працівників та мешканців

2. Необхідні обсяги закупівлі

1 робота (відповідно до Робочого проекту)

3. Якісні характеристики

Роботи повинні виконуватись відповідно до:

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»
- ДБН В.2.2-5:2023 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту»
- Настанови з визначення вартості будівництва (Наказ Мінрегіону №281 від 01.11.2021)
- Вимог чинних стандартів у галузі будівництва
- Проектно-кошторисної документації

Підрядник має бути спроможний виконати роботи із дотриманням вимог ДСТУ ISO 9001:2018 (система управління якістю), ISO 14001:2015 (екологічний менеджмент) та ISO 45001:2019 (охорона праці).

4. Очікувана ціна і обсяги закупівлі

- Загальна очікувана вартість об'єкта будівництва — 5 998 969,00 грн з ПДВ,

відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта ПКД. (Додаток 1).

5. Підстава і умови використання процедури закупівлі

5.1. На виконання статей 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі», на підставі Постанови КМУ України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», а також Постанови КМУ України від 30.12.2022р. № 1495 «Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»

5.2. ДК 021:2015 (CPV) код 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація

Уповноважена особа



Задоя Анна



**ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.10.2025

№ 931

Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 15 січня 2025 року № 31 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації»

Відповідно до статті 70 Бюджетного кодексу України, рішень Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки», від 05 грудня 2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.07.2025 № 18 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки у 2025 році», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень»:

1. Унести зміни до розподілу асигнувань у 2025 році на фінансування капітального ремонту (адресного переліку об'єктів) за рахунок бюджетних коштів, затвердженого розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 15 січня 2025 року № 31 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації» (у редакції розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 03 жовтня 2025 року № 798), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Унести зміни до Адресного Переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2025 рік, затверджених Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, затвердженого розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 15 січня 2025 року № 31 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по

розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 03 жовтня 2025 року № 798), виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Заступнику голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та начальнику відділу муніципальної безпеки Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації після завершення робіт з капітального ремонту та облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, забезпечити їх включення до фонду захисних споруд цивільного захисту.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 03 жовтня 2025 року № 798 «Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 15 січня 2025 року № 31 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова

Максим БАХМАТОВ

№	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код об'єкта	Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта	Терміни реалізації проекту	Котхорисна вартість	Виконано на 01.01.2025	Обсяги фінансування, всього	Спеціальний фонд бюджету м. Києва			
								Всього	в тому числі		
									бюджет розвитку	цільові фонди	субвенція з державного бюджету згідно з постановою КМУ від 18.06.2023 № 608
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259		274281	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ № 322 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 38-А	01.2025 12.2026	18 487,381		11 095,000	11 095,000	11 095,000		
260		275406	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 250 З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 49-Б	01.2025 12.2025	5 000,000		5 000,000	5 000,000	5 000,000		
261		275407	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 264 З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-Г	01.2025 12.2026	12 413,531		5 822,613	5 822,613	5 822,613		
262		277766	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СЕРЖА ЛИФАРЯ, 19-Б	06.2025 12.2025	2 000,000		2 000,000	2 000,000	2 000,000		
263		274280	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 5	01.2025 12.2025	6 000,000		6 000,000	6 000,000	6 000,000		
264		279885	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 301 ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 93-В	10.2025 12.2025	6 000,000		6 000,000	6 000,000	6 000,000		
			КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		11 350,000		11 350,000	11 350,000	11 350,000		
265		279652	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (ЗАМІНА ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 119 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 15-Б	09.2025 12.2025	2 000,000		2 000,000	2 000,000	2 000,000		
266		275408	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЛІЦЕІ № 293 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 7	01.2025 12.2025	2 000,000		2 000,000	2 000,000	2 000,000		
267		276507	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 8	01.2025 12.2025	3 000,000		3 000,000	3 000,000	3 000,000		
268		274284	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 321 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РОНАЛЬДА РЕЙГАНА, 40-Б	01.2025 12.2025	4 350,000		4 350,000	4 350,000	4 350,000		
			КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		44 495,588	199,800	20 450,000	20 450,000	20 450,000		
269		274291	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ПІДСИЛЕННЯ ОСНОВ ФУНДАМЕНТУ ТА ФАСАДУ) ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 249 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 7	05.2019 12.2026	24 495,588	199,800	450,000	450,000	450,000		

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок в сумі 5998,969 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи I-III ступенів №301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови
Деснянського району що знаходиться за адресою: м. Київ Деснянський район проспект Червоної Калини 93-В**

Складений за поточними цінами станом на 17 жовтня 2025 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи I-III ступенів №301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району що знаходиться за адресою: м. Київ Деснянський район проспект Червоної Калини 93-В	4745,619	-	-	4745,619
		Разом по главі 2:	4745,619	-	-	4745,619
		Разом по главах 1-7:	4745,619	-	-	4745,619
		Разом по главах 1-8:	4745,619	-	-	4745,619
		Разом по главах 1-9:	4745,619	-	-	4745,619


1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	47,456	47,456
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	71,184	71,184
		Разом по главі 10:	-	-	118,640	118,640
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (розробка кошторисної документації)	-	-	12,300	12,300
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,300	12,300
		Разом по главі 12:	-	-	24,600	24,600
		Разом по главах 1-12:	4745,619	-	143,240	4888,859
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	73,107	-	-	73,107
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	37,175	37,175
		Разом	4818,726	-	180,415	4999,141
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	999,828	999,828
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4818,726	-	1180,243	5998,969

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник _____





ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи I-III ступенів №301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	400	
2	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	400	
3	Забивання щілин розчином, площа перерізу щілини 20 см2	м	378	
4	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	378	
5	Грунтування стелі	м2	400	
6	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	400	
7	Улаштування поверхонь стель склосіткою	м2	75	
8	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	400	
9	Опорядження поверхні стель наблизком	м2	400	
10	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по структурній штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	400	
11	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	8,6	
12	Заповнення прорізів готовими перегородками з металопластику	м2	9	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	м2	8	
14	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
15	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	449	
16	Грунтування стін	м2	449	

1	2	3	4	5
49	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6,8	
50	Опорядження поверхні стін наблизком	м2	6,8	
51	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по структурній штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,8	
52	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	24	
53	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	50	
54	Демонтаж групових щитків	шт	3	
55	Розбирання лотків	м	184	
56	Демонтаж металевих кріплень лотків	т	0,27	
57	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	25	
58	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	15	
59	Прокладання лотків	м	92	
60	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	м	98	
61	Монтаж гофротруби	м	150	
62	Монтаж кабель каналу	м	160	
63	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ²	м	680	
64	Світильник накладний	шт	67	
65	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	
66	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
67	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
68	Розбирання трубопроводів водопостачання	м	751	
69	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	
70	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	шт	14	
71	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	159	
72	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	24	
73	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	242	
74	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	4	
75	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	228	
76	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	шт	6	
77	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	92	
78	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	92	

1	2	3	4	5
79	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	228	
80	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	242	
81	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	159	
82	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
83	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	96	
84	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	4	
85	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	шт	6	
86	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	шт	-6	
87	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	шт	41	
88	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм	шт	41	
89	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм	шт	23	
90	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 140 мм	шт	-23	
91	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	8	
92	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм	шт	8	
93	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	4	
94	Засипання в середині будівлі траншеї	м3	4	
95	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	90	
96	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	90	
97	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	4	
98	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	94	

1	2	3	4	5
99	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	94	
100	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	8	
101	Розбирання бетонних стін та фундаментів	м3	2	
102	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	6,8	
103	Зміна рівня підлоги	м3	12	
104	Перевезення сміття до 30 км	т	19,2	
105	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під опори	м3	2	
106	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	5	
107	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (120мм)	м2	5	
108	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	5	
109	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5	
110	Монтаж металевих листових конструкцій прямоку	т	0,748	
111	Монтаж дрібних ґратчастих конструкцій входу (вхід, боковини, покрівля)	т	0,76	
112	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,11	
113	Установлення поручнів	м	6,2	
114	Улаштування парканів із готових глухих щитів висотою до 2 м з установленням стовпів	м2	80,6	
115	Розбирання дерев'яних парканів штахетних	м2	80,6	
116	Розбирання поребриків	м	24	
117	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	2,4	
118	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	8,8	
119	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	4	
120	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4	
121	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	40	
122	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	34	
123	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	шт	40	
124	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	10	
125	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	10	
126	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	88	
127	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	12	
128	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,005	

1	2	3	4	5
129	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	агрегат	2	
130	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
131	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	
132	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	
133	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
134	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
135	Установлення вставок гнучких	шт	4	
136	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	10	
137	Установлення ґрат жалюзійних	ґрата	2	
138	Установлення анемостатів діаметром до 355 мм	клапан	32	
139	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	м	2	
140	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
141	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	жил	90	
142	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 8, переріз проводу до 16 мм2	м	25	
143	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2	м	25	
144	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	1	
145	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	1	
146	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	
147	Навантаження сміття вручну	т	0,6	
148	Перевезення сміття до 30 км	т	0,6	
149	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	шт	60	
150	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	5	
151	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	5	
152	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	30	
153	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	10,14	
154	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	1,2	
155	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,002	
156	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	агрегат	3	
157	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	

1	2	3	4	5
17	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	28,5	
18	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	39	
19	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	242	
20	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	198	
21	Улаштування поверхонь стін склосіткою	м2	454	
22	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	12	
23	Опорядження поверхні стін набризком	м2	350	
24	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по структурній штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	350	
25	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	32	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	32	
27	Розбирання монолітних бетонних стін	м3	0,5	
28	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	12,8	
29	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	м різ.	-12,8	
30	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	7	
31	Розбирання бетонного подіума	м3	2	
32	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	67	
33	Перевезення сміття до 30 км	т	120,6	
34	Ущільнення ґрунту віброплитою	м3	25,5	
35	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3	0,22	
36	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	270	
37	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	270	
38	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (100мм)	м2	270	
39	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	15	
40	Ґрунтування підлог ґрунтовкою епоксидною двокомпонентною	м2	270	
41	Улаштування покриттів епоксидних наливних	м2	270	
42	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	150	
43	Ґрунтування підлог	м2	102	
44	Улаштування порожків алюмінієвих	м	200	
45	Установлення пластикових кутників у підлогу	м	200	
46	Ґрунтування укосів	м2	6,8	
47	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	2,2	
48	Штукатурення криволінійних поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4,6	


1	2	3	4	5
158	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
159	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
160	Установлення шумоглушників вентиляційних Ф315/600	шт	2	
161	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	
162	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
163	Установлення анемостатів діаметром до 355 мм	клапан	17	
164	Установлення ґрат жалюзійних	ґрата	3	
165	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	м	1	
166	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
167	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм2	м	30	
168	Прокладання коробів пластикових	м	20	
169	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	7	
170	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	24	
171	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 10 мм2	м	10	
172	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	5	
173	Навантаження сміття вручну	т	56,7	
174	Перевезення сміття до 30 км	т	56,7	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи I-III ступенів №301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи I-III ступенів №301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району

Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи I-III ступенів №301 імені Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4766,622 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,82231 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1284,702 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стеля									
1	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	100м2	4	6835,48	-	27342	27342	-	64,6320	258,53
					6835,48	-			-	-	-
2	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	4	1026,72	-	4107	4107	-	9,7080	38,83
					1026,72	-			-	-	-
3	C1113-107 варіант 1	Грунтовка бактерицидна Ceresit CT 99	т	0,0227	217387,16	-	4935	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KP20-37-1	Забивання щілин розчином, площа перерізу щілини 20 см2	100м	3,78	4065,23	-	15367	8974	-	19,9200	75,3
					2374,07	-			-	-	-
5	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	3,78	5919,17	-	22374	8974	-	19,9200	75,3
					2374,07	-			-	-	-
6	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	4	3897,77	-	15591	4107	-	9,7080	38,83
					1026,72	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	4	14025,89 8822,89	- -	56104	35292	- -	73,1280	292,51
8	KP11-32-1	Улаштування поверхонь стель склосіткою	100м2	0,75	3901,81 758,93	- -	2926	569	- -	7,1760	5,38
9	KB15-56-5 к=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	4	15773,96 11400,44	- -	63096	45602	- -	86,9400	347,76
10	KP11-59-1	Опорядження поверхні стель набризом	100м2	4	11581,60 4276,60	- -	46326	17106	- -	28,3200	113,28
11	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по структурній штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4	13588,98 4337,07	- -	54356	17348	- -	35,0640	140,26
Разом прямі витрати по розділу 1							312524	169421	- -		1385,98
Разом будівельні роботи, грн.							312524				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							143103				
всього заробітна плата, грн.							169421				
Загальновиробничі витрати, грн.							91566				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							166,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							33796				
Всього будівельні роботи, грн.							404090				
Всього по розділу 1							404090				
Розділ 2. Двері											
12	KB10-96-2 К-1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,086	48652,54 43904,23	2339,30 816,37	4184	3776	201 70	324,8796 4,8438	27,94 0,42
13	C123-200 варіант 1	Дверні блоки металеві (індивідуальні)	м2	8,6	7629,41	-	65613	-	-	-	-
14	KB10-20-3 к=1,15	Заповнення прорізів готовими перегородками з металопластику	100м2	0,09	668481,61 21139,00	-	60163	1903	-	156,4230	14,08
15	KB10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	100м2	0,08	844334,46 17342,34	-	67547	1387	-	135,3918	10,83
16	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	179310,86 26383,86	-	1793	264	-	181,9200	1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					199300	7330	20170		54,670,42
		Разом будівельні роботи, грн.					199300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					191769				
		всього заробітна плата, грн.					7400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3795				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1342				
		Всього будівельні роботи, грн.					203095				

		Всього по розділу 2					203095				
		Розділ 3. Стіни									
17	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	4,49	1026,72	-	4610	4610	-	9,7080	43,59
18	C1113-107 варіант 1	Грунтовка бактерицидна Ceresit CT 99	т	0,08082	1026,72	-	17569	-	-	-	-
19	KP12-66-1	Грунтування стін	100м2	4,49	1026,72	-	4610	4610	-	9,7080	43,59
20	C111-233-2 варіант 4	Грунтовка KNAUF Betokontakt	кг	157,15	1026,72	-	12891	-	-	-	-
21	KБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,285	82,03	-	7018	6639	238145	175,0392	49,890,98
22	& C111-1624-1-22-1 варіант 1	Клей для газоблоку	кг	64,98	23295,97	-	848	-	-	-	-
23	C1422-10936 варіант 2	Газоблок 200	1000шт	0,158	13,05	-	14636	-	-	-	-
24	KБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,39	92632,04	-	9603	9085	326198	175,0392	68,271,35
25	C1422-10936 варіант 3	Газоблок 120	1000шт	0,217	23295,97	-	17629	-	-	-	-
26	& C111-1624-1-22-1 варіант 1	Клей для газоблоку	кг	88,92	81238,64	-	1160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	2,42	<u>13145,73</u> 7337,73	-	31813	17757	-	<u>63,1800</u>	<u>152,9</u>
28	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	1,98	<u>20626,14</u> 9010,14	-	40840	17840	-	<u>77,5800</u>	<u>153,61</u>
29	KP11-32-1	Улаштування поверхонь стін склосіткою	100м2	4,54	<u>3901,81</u> 758,93	-	17714	3446	-	<u>7,1760</u>	<u>32,58</u>
30	КБ15-63-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,12	<u>59602,68</u> 13960,08	-	7152	1675	-	<u>117,1344</u>	<u>14,06</u>
31	KP11-59-1	Опорядження поверхні стін набризком	100м2	3,5	<u>11581,60</u> 4276,60	-	40536	14968	-	<u>28,3200</u>	<u>99,12</u>
32	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по структурній штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,5	<u>13129,00</u> 3887,33	-	45952	13606	-	<u>31,4280</u>	<u>110</u>
33	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,32	<u>11715,32</u> 5254,12	-	3749	1681	-	<u>40,0680</u>	<u>12,82</u>
34	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,32	<u>138012,54</u> 44674,65	-	44164	14296	-	<u>352,8246</u>	<u>112,9</u>
35	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних стін	1 м3	0,5	<u>3639,29</u> 1212,50	<u>2426,79</u> 948,10	1820	606	<u>1214</u> 474	<u>10,4400</u> 7,4198	<u>5,22</u> 3,71
36	КБ46-68-1 к=1,15	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	12,8	<u>3076,86</u> 237,26	-	39384	3037	-	<u>1,9182</u>	<u>24,55</u>
37	КБ46-68-2 к=1,15, к=4	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	-12,8	<u>604,57</u> 26,63	<u>10,02</u> 0,49	-7738	-341	<u>-128</u> -6	<u>0,2153</u> 0,0032	<u>-2,76</u> -0,04
38	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,07	<u>196626,31</u> 90721,19	<u>67551,77</u> 21948,96	13764	6350	<u>4729</u> 1536	<u>788,4000</u> 130,2661	<u>55,19</u> 9,12
39	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,14	<u>3483,70</u>	-	24874	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					394598	119865	<u>6379</u> 2347		<u>975,53</u> 15,12
		Разом будівельні роботи, грн.					394598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					268354				
		всього заробітна плата, грн.					122212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65706 118,87 24156 460304				

		Всього по розділу 3					460304				
		Розділ 4. Підлога									
40	KP2-1-3	Розбирання бетонного підіуму	1 м3	2	1212,50	-	2425	2425	-	10,4400	20,88
					1212,50	-			-	-	-
41	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,67	94757,80	-	63488	62792	-	877,2000	587,72
					93720,05	-			-	-	-
42	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	120,6	326,72	326,72	39402	-	39402	-	-
					-	59,61			7189	0,4110	49,57
43	KP1-14-2	Ущільнення ґрунту віброплитою	100 м3	0,255	3506,50	-	894	894	-	30,1920	7,7
					3506,50	-			-	-	-
44	KP3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	0,22	24838,77	-	5465	4044	-	162,6720	35,79
					18383,56	-			-	-	-
45	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	100м2	2,7	1098,82	15,82	2967	2567	43	8,5680	23,13
					950,62	14,95			40	0,1224	0,33
46	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	2,7	32877,18	-	88768	24184	-	77,1240	208,23
					8957,18	-			-	-	-
47	KP7-17-9 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (100мм)	100м2	2,7	100496,56	-	271341	13005	-	41,4720	111,97
					4816,56	-			-	-	-
48	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,15	19841,12	-	2976	788	-	40,0680	6,01
					5254,12	-			-	-	-
49	KP12-66-1	Грунтування підлог ґрунтовою епоксидною двокомпонентною	100м2	2,7	8787,88	-	23727	2772	-	9,7080	26,21
					1026,72	-			-	-	-
50	KB11-21-1 к=1,15	Улаштування покриттів епоксидних наливних	100м2	2,7	189497,38	1673,16	511643	42617	4518	130,8240	353,22
					15783,92	1546,47			4175	13,3163	35,95
51	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	1,5	34974,64	-	52462	8012	-	41,1960	61,79
					5341,47	-			-	-	-
52	KP12-66-1	Грунтування підлог	100м2	1,02	1727,82	-	1762	1047	-	9,7080	9,9
					1026,72	-			-	-	-
53	KP7-31-5	Улаштування порожків алюмінієвих	100м	2	17072,57	-	34145	4718	-	17,7240	35,45
					2358,89	-			-	-	-
54	KP7-30-4	Установлення пластикових кутників у підлогу	100м	2	2812,98	-	5626	1665	-	6,7320	13,46
					832,68	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					1107091	171530	<u>43963</u> 11404		<u>1501,46</u> 85,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1107091 891598 182934 102278 190,5 38705 1209369				

		Всього по розділу 4					1209369				
		Розділ 5. Укоси									
55	KP12-66-1	Грунтування укосів	100м2	0,068	<u>3897,77</u> 1026,72	-	265	70	-	<u>9,7080</u>	<u>0,66</u>
56	KB15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,022	<u>59883,41</u> 40340,81	-	1317	887	-	<u>338,4864</u>	<u>7,45</u>
57	KP11-30-2	Штукатурення криволінійних поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,046	<u>163983,44</u> 139306,86	<u>476,58</u> 435,63	7543	6408	<u>22</u> 20	<u>865,2600</u> 3,2234	<u>39,8</u> 0,15
58	KB15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,068	<u>10530,39</u> 7151,52	-	716	486	-	<u>54,5376</u>	<u>3,71</u>
59	KP11-59-1	Опорядження поверхні стін наблизком	100м2	0,068	<u>19373,60</u> 4276,60	-	1317	291	-	<u>28,3200</u>	<u>1,93</u>
60	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по структурній штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,068	<u>13129,00</u> 3887,33	-	893	264	-	<u>31,4280</u>	<u>2,14</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					12051	8406	<u>22</u> 20		<u>55,69</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					12051 3623 8426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4062 6,7 1361 16113				

		Всього по розділу 5					16113				
		Розділ 6. Електромонтажні роботи									
61	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,24	1018,52	-	244	244	-	9,1800	2,2
					1018,52	-			-	-	-
62	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,5	3266,79	-	1633	1633	-	28,1280	14,06
					3266,79	-			-	-	-
63	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,03	5634,65	-	169	169	-	48,5160	1,46
					5634,65	-			-	-	-
64	KB21-14-1 демонтаж 0,7	Розбирання лотків	100м	1,84	5079,59	-	9346	9346	-	39,6564	72,97
					5079,59	-			-	-	-
65	KP20-12-1 Демонтаж 0,7	Демонтаж металевих кріплень лотків	1т	0,27	15739,15	3657,24	4250	2957	987	74,5164	20,12
					10953,17	745,03			201	4,4666	1,21
66	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутпленого типу при відкритій проводці	100шт	0,25	3704,40	-	926	926	-	31,8960	7,97
					3704,40	-			-	-	-
67	& C113-2106-1 варіант 3	Розетка штепсельна подвійна з кришкою	шт	25	233,67	-	5842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	KP17-12-5	Установлення перемикачів неутпленого типу при відкритій проводці	100шт	0,15	4158,74	-	624	624	-	35,8080	5,37
					4158,74	-			-	-	-
69	C113-2106 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	8	249,69	-	1998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C113-2106 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	7	190,83	-	1336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C1512-6-1 варіант 1	Коробка розподільча	шт	96	115,37	-	11076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	KB21-14-1 κ=1,15	Прокладання лотків	100м	0,92	27701,35	664,57	25485	6676	611	56,6520	52,12
					7256,55	543,94			500	4,0286	3,71
73	KB21-15-4 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	0,98	934,54	-	916	916	-	7,2960	7,15
					934,54	-			-	-	-
74	KP17-7-15	Монтаж гофротруби	100м	1,5	2710,28	-	4065	4065	-	22,4640	33,7
					2710,28	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C15-12-1 варіант 3	Гофротруба діам. 16 мм	м	98	<u>15,37</u>	-	1506	-	-	-	-
76	KP17-7-15	Монтаж кабель каналу	100м	1,6	<u>2710,28</u>	-	4336	4336	-	<u>22,4640</u>	<u>35,94</u>
					2710,28	-			-	-	-
77	& C15-12-1 варіант 2	Кабель-канал	м	160	<u>37,20</u>	-	5952	-	-	-	-
78	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2	100м	6,8	<u>2155,09</u>	-	14655	14655	-	<u>18,3240</u>	<u>124,6</u>
					2155,09	-			-	-	-
79	& C157-328- 10-15-3 варіант 1	Кабель 3x2,5	м	193	<u>62,80</u>	-	12120	-	-	-	-
80	& C157-328- 10-15-3 варіант 7	Кабель 3x1,5	м	59	<u>54,64</u>	-	3224	-	-	-	-
81	& C157-328- 10-15-3 варіант 3	Кабель 2x1,5	м	416	<u>42,10</u>	-	17514	-	-	-	-
82	& C157-328- 10-15-3 варіант 4	Кабель 5x6	м	8	<u>98,20</u>	-	786	-	-	-	-
83	& C157-328- 10-15-3 варіант 5	Кабель АВВГ 4x25	м	53	<u>147,97</u>	-	7842	-	-	-	-
84	& C157-328- 10-15-3 варіант 6	Кабель АВВГ 4x10	м	32	<u>95,95</u>	-	3070	-	-	-	-
85	KM8-593-10	Світильник накладний	100 шт	0,67	<u>18422,28</u>	-	12343	12343	-	<u>136,3200</u>	<u>91,33</u>
					18422,28	-			-	-	-
86	C1547-7 варіант 1	Світильник накладний	шт	60	<u>986,87</u>	-	59212	-	-	-	-
87	C1547-7 варіант 2	Світильник Тип 2	шт	7	<u>805,31</u>	-	5637	-	-	-	-
88	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	<u>456,51</u>	-	1370	1370	-	<u>3,5640</u>	<u>10,69</u>
					456,51	-			-	-	-
89	C1633-91ВД варіант 1	Щит електричний (компл.)	шт	3	<u>4581,89</u>	-	13746	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					231223	60260	<u>1598</u>		<u>479,68</u>
									701		4,92
		Разом будівельні роботи, грн.					231223				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169365				
		всього заробітна плата, грн.					60961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29832 47,5 9650 261055				

		Всього по розділу 6					261055				
		Розділ 7. Сантехнічні роботи									
90	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,5	<u>24139,55</u>	-	12070	2894	-	<u>44,1360</u>	<u>22,07</u>
					<u>5787,55</u>	-			-	-	-
91	C1630-973 варіант 1	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	5	<u>248,16</u>	-	1241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C1-1-61- B28	Змішувач для умивальника	шт	5	<u>1611,62</u>	-	8058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4	<u>45086,64</u>	-	18035	2606	-	<u>50,2440</u>	<u>20,1</u>
					<u>6514,64</u>	-			-	-	-
94	KP15-19-2 к=0,4	Розбирання трубопроводів водопостачання	100м	7,51	<u>3772,94</u>	-	28335	28335	-	<u>28,3488</u>	<u>212,9</u>
					<u>3772,94</u>	-			-	-	-
95	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>9037,88</u>	-	2711	2711	-	<u>67,9080</u>	<u>20,37</u>
					<u>9037,88</u>	-			-	-	-
96	& C113- 1682-10 варіант 3	Хомут для труб з дюбелем д.20	шт	55	<u>46,91</u>	-	2580	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C130-883- 2 варіант 3	Труба ППР 20	м	30	<u>83,63</u>	-	2509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C1530-2- 13 варіант 38	Муфта ППР РВ 20*1/2	шт	24	<u>110,88</u>	-	2661	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C1530-2- 13 варіант 3	Муфта ППР РВ 20*1/2 американка	шт	10	<u>168,49</u>	-	1685	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C1530-2- 13 варіант 4	Муфта 20мм	шт	6	<u>11,39</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& C1530-2- 13 варіант 5	Коліно 90 20мм	шт	30	<u>14,29</u>	-	429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& C1530-2-13 варіант 6	Тройник 25мм	шт	24	<u>21,43</u>	-	514	-	-	-	-
103	& C1530-2-13 варіант 22	Коліно 45 20мм	шт	12	<u>14,26</u>	-	171	-	-	-	-
104	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	79	<u>351,76</u>	-	27789	-	-	-	-
105	C1630-1433 варіант 4	Крани кульові, діаметр 15мм (американка)	шт	17	<u>579,89</u>	-	9858	-	-	-	-
106	& C1530-2-13 варіант 39	Ніпель 3.3. 1/2"	шт	20	<u>62,09</u>	-	1242	-	-	-	-
107	& C1530-2-13 варіант 40	Заглушка В. 1/2	шт	9	<u>50,87</u>	-	458	-	-	-	-
108	KP15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	14	<u>123,25</u> 123,25	-	1726	1726	-	<u>0,9120</u>	<u>12,77</u>
109	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,59	<u>9432,35</u> 9432,35	-	14997	14997	-	<u>70,8720</u>	<u>112,69</u>
110	C130-883 варіант 3	Труба ППР 25	м	159	<u>120,64</u>	-	19182	-	-	-	-
111	& C1530-2-13 варіант 8	Муфта ППР РВ 25*3/4	шт	147	<u>145,73</u>	-	21422	-	-	-	-
112	& C1530-2-13 варіант 41	Муфта ППР РВ 25*3/4 американка	шт	35	<u>328,14</u>	-	11485	-	-	-	-
113	& C1530-2-13 варіант 42	Муфта ППР РВ 25*1/2	шт	68	<u>102,72</u>	-	6985	-	-	-	-
114	& C1530-2-13 варіант 6	Тройник 25мм	шт	20	<u>21,43</u>	-	429	-	-	-	-
115	& C1530-2-13 варіант 9	Трійник 25x20x25	шт	4	<u>28,43</u>	-	114	-	-	-	-
116	& C1530-2-13 варіант 43	Трійник комбінований ВР 25x1/2	шт	17	<u>170,21</u>	-	2894	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& C1530-2-13 варіант 44	Муфта 25мм	шт	29	15,17	-	440	-	-	-	-
118	& C1530-2-13 варіант 10	Муфта ППР 25x20	шт	10	15,17	-	152	-	-	-	-
119	& C1530-2-13 варіант 7	Коліно 90 25мм	шт	100	20,47	-	2047	-	-	-	-
120	& C1530-2-13 варіант 45	Коліно 45 25мм	шт	68	18,43	-	1253	-	-	-	-
121	& C1530-2-13 варіант 12	Хомут металевий з дюбелем 25-30	шт	115	49,85	-	5733	-	-	-	-
122	C1545-295 варіант 1	Різьба д.25	100шт	0,05	2248,00	-	112	-	-	-	-
123	C1630-1433 варіант 5	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	5	459,88	-	2299	-	-	-	-
124	C1630-1433 варіант 3	Крани кульові, діаметр 20мм (американка)	шт	33	733,91	-	24219	-	-	-	-
125	C113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	16	126,41	-	2023	-	-	-	-
126	C113-2066	Ніпель редукційний, Ду 1/2"x3/4" мм	шт	25	118,53	-	2963	-	-	-	-
127	C113-83 варіант 1	Трійники прямі [фітинги] з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 20 мм	10шт	1,8	3214,89	-	5787	-	-	-	-
128	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	10,80	-	22	-	-	-	-
129	C113-2080	Заглушка В, Ду 3/4" мм	шт	30	95,82	-	2875	-	-	-	-
130	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	24	157,30 157,30	-	3775	3775	-	1,1640	27,94
131	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	2,42	9432,35 9432,35	-	22826	22826	-	70,8720	171,51
132	C130-883 варіант 8	Труба ППР 32	м	242	199,18	-	48202	-	-	-	-
133	& C1530-2-13 варіант 29	Трійник 32	шт	19	42,71	-	811	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& C1530-2-13 варіант 27	Трійник 32х25х32	шт	4	<u>43,73</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
135	& C1530-2-13 варіант 46	Трійник комбінований ВР 32х3/4	шт	3	<u>288,53</u> -	- -	866	-	- -	- -	- -
136	& C1530-2-13 варіант 47	Муфта 32мм	шт	38	<u>23,33</u> -	- -	887	-	- -	- -	- -
137	& C1530-2-13 варіант 48	Коліно 90 32мм	шт	14	<u>36,79</u> -	- -	515	-	- -	- -	- -
138	& C1530-2-13 варіант 11	Коліно 45 32мм	шт	11	<u>33,73</u> -	- -	371	-	- -	- -	- -
139	& C1530-2-13 варіант 49	Хомут металевий з дюбелем 32-38	шт	62	<u>51,89</u> -	- -	3217	-	- -	- -	- -
140	C1630-1433 варіант 9	Крани кульові, діаметр 25мм (американка)	шт	8	<u>1038,89</u> -	- -	8311	-	- -	- -	- -
141	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	2	<u>445,38</u> -	- -	891	-	- -	- -	- -
142	C113-2064	Ніпель, Ду 1" мм	шт	4	<u>199,40</u> -	- -	798	-	- -	- -	- -
143	C113-2074 варіант 1	Перехідник ред. Н-В, Ду 1 1/4"х1"	шт	6	<u>485,61</u> -	- -	2914	-	- -	- -	- -
144	C130-1104 варіант 1	Шаровий вентиль ППР 32 мм	шт	1	<u>776,23</u> -	- -	776	-	- -	- -	- -
145	C113-2078	Заглушка Н, Ду 1" мм	шт	1	<u>127,26</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
146	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	4	<u>157,30</u> 157,30	- -	629	629	- -	<u>1,1640</u> -	<u>4,66</u> -
147	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	2,28	<u>11082,14</u> 11082,14	- -	25267	25267	- -	<u>83,2680</u> -	<u>189,85</u> -
148	C130-883 варіант 4	Труба ППР 40	м	228	<u>287,92</u> -	- -	65646	-	- -	- -	- -
149	& C1530-2-13 варіант 13	Муфта ППР 40	шт	27	<u>45,77</u> -	- -	1236	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& C1530-2-13	Муфта ППР 40х32	шт	10	<u>47,81</u>	-	478	-	-	-	-
	варіант 50				-	-			-	-	-
151	& C1530-2-13	Тройник 40мм	шт	43	<u>58,01</u>	-	2494	-	-	-	-
	варіант 51				-	-			-	-	-
152	& C1530-2-13	Трійник 40мм 40х32х40	шт	5	<u>70,25</u>	-	351	-	-	-	-
	варіант 52				-	-			-	-	-
153	& C1530-2-13	Трійник 40мм 40х20х40	шт	4	<u>58,01</u>	-	232	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
154	& C1530-2-13	Трійник 40мм 40х25х40	шт	4	<u>68,21</u>	-	273	-	-	-	-
	варіант 30				-	-			-	-	-
155	& C1530-2-13	Перехід 40х32	шт	7	<u>29,45</u>	-	206	-	-	-	-
	варіант 17				-	-			-	-	-
156	& C1530-2-13	Перехід 40х25	шт	16	<u>27,41</u>	-	439	-	-	-	-
	варіант 31				-	-			-	-	-
157	& C1530-2-13	Коліно 90 40мм	шт	54	<u>64,33</u>	-	3474	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
158	& C1530-2-13	Коліно 45 40мм	шт	20	<u>54,04</u>	-	1081	-	-	-	-
	варіант 53				-	-			-	-	-
159	& C1530-2-13	Хомут металевий з дюбелем 39-46	шт	100	<u>61,07</u>	-	6107	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
160	C130-1104	Шаровий вентиль ППР 40 мм	шт	2	<u>1025,11</u>	-	2050	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
161	C1630-1433	Крани кульові, діаметр 32 мм	шт	1	<u>1285,73</u>	-	1286	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
162	& C1530-2-13	Різьба ДУ 40 ОЦ коротка	шт	2	<u>39,65</u>	-	79	-	-	-	-
	варіант 54				-	-			-	-	-
163	C113-2074	Перехідник ред. Н-В, Ду 1/2"х1 1/4"	шт	1	<u>207,15</u>	-	207	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
164	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 1 1/2 х 1 1/4"	шт	5	<u>483,78</u>	-	2419	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
165	C113-2066	Ніпель редукційний, Ду 1 1/2"х1 1/4"	шт	2	<u>294,97</u>	-	590	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	KP15-16-5	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	1 шт	6	<u>191,36</u> 191,36	-	1148	1148	-	<u>1,4160</u>	<u>8,5</u>
167	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,92	<u>11229,89</u> 11161,26	-	10331	10268	-	<u>85,1160</u>	<u>78,31</u>
168	C130-883 варіант 9	Труба ППР 50	м	92	<u>490,90</u>	-	45163	-	-	-	-
169	& C1530-2-13 варіант 32	Муфта ППР 50	шт	25	<u>60,05</u>	-	1501	-	-	-	-
170	& C1530-2-13 варіант 33	Трійник 50x25x50	шт	16	<u>139,61</u>	-	2234	-	-	-	-
171	& C1530-2-13 варіант 56	Муфта ППР 50x 1 1/2	шт	2	<u>625,43</u>	-	1251	-	-	-	-
172	& C1530-2-13 варіант 55	Муфта ППР 50x 1 1/2 американка	шт	8	<u>1086,17</u>	-	8689	-	-	-	-
173	& C1530-2-13 варіант 36	Перехід 50x40	шт	2	<u>65,35</u>	-	131	-	-	-	-
174	& C1530-2-13 варіант 35	Коліно 90 50мм	шт	24	<u>106,15</u>	-	2548	-	-	-	-
175	& C1530-2-13 варіант 57	Хомут металевий 48-53 в комплекті	шт	130	<u>69,84</u>	-	9079	-	-	-	-
176	& C1530-2-13 варіант 58	Муфта перехідна В.В 2 x 1 1/2"	шт	4	<u>422,15</u>	-	1689	-	-	-	-
177	C1630-672 варіант 1	Крани кульові В.3. діаметр 40 мм	шт	5	<u>1570,55</u>	-	7853	-	-	-	-
178	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,92	<u>7856,62</u> 5848,06	-	7228	5380	-	<u>47,2800</u>	<u>43,5</u>
179	& C114-300-2-6 варіант 1	Ізоляція для труб K-Flex, товщина ізоляції 6 мм, діаметр труби що ізолюється 50мм	м	94,024	<u>60,13</u>	-	5654	-	-	-	-
180	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,28	<u>7856,62</u> 5848,06	-	17913	13334	-	<u>47,2800</u>	<u>107,8</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	& С114-300-2-3 варіант 1	Ізоляція для труб K-Flex, товщина ізоляції 6 мм, діаметр труби що ізолюється 40мм	м	233,016	<u>47,38</u> -	-	11040	-	-	-	-
182	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,42	<u>7856,62</u> 5848,06	-	19013	14152	-	<u>47,2800</u>	<u>114,42</u>
183	& С114-300-2-4 варіант 1	Ізоляція для труб K-Flex, товщина ізоляції 6 мм, діаметр труби що ізолюється 32мм	м	247,324	<u>36,16</u> -	-	8943	-	-	-	-
184	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,59	<u>7856,62</u> 5848,06	-	12492	9298	-	<u>47,2800</u>	<u>75,18</u>
185	& С114-300-2-7 варіант 2	Ізоляція для труб K-Flex, товщина ізоляції 6 мм, діаметр труби що ізолюється 25мм	м	162,498	<u>26,98</u> -	-	4384	-	-	-	-
186	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,1	<u>7856,62</u> 5848,06	-	786	585	-	<u>47,2800</u>	<u>4,73</u>
187	& С114-300-2-7 варіант 1	Ізоляція для труб K-Flex, товщина ізоляції 6 мм, діаметр труби що ізолюється 20мм	м	10,22	<u>16,78</u> -	-	171	-	-	-	-
188	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,96	<u>18683,59</u> 11087,57	-	17936	10644	-	<u>89,6400</u>	<u>86,05</u>
189	С114-269-У варіант 4	Пенофол 3мм	1000м2	0,098112	<u>33825,51</u> -	-	3319	-	-	-	-
190	КР15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	4	<u>220,92</u> 205,95	<u>3,07</u> 0,57	884	824	<u>12</u> 2	<u>1,5240</u> 0,0043	<u>6,1</u> 0,02
191	КБ46-25-2 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,06	<u>39198,75</u> 11209,04	<u>6074,40</u> 5716,04	2352	673	<u>364</u> 343	<u>80,6058</u> 46,2140	<u>4,84</u> 2,77
192	КБ46-25-18 к=1,15	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	100шт	-0,06	<u>5132,07</u> 483,60	<u>265,41</u> 249,75	-308	-29	<u>-16</u> -15	<u>3,4776</u> 2,0192	<u>-0,21</u> -0,12
193	КБ46-25-10 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100шт	0,41	<u>85525,93</u> 16181,24	<u>8724,19</u> 8209,51	35066	6634	<u>3577</u> 3366	<u>116,3616</u> 66,3736	<u>47,71</u> 27,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	КБ46-25-26 к=1,15	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм	100шт	0,41	<u>16457,51</u> 2809,46	<u>1523,95</u> 1434,05	6748	1152	<u>625</u> 588	<u>20,2032</u> 11,5942	<u>8,28</u> 4,75
195	КБ46-25-15 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм	100шт	0,23	<u>147761,61</u> 19220,98	<u>10312,35</u> 9703,98	33985	4421	<u>2372</u> 2232	<u>138,2208</u> 78,4563	<u>31,79</u> 18,04
196	КБ46-25-31 к=1,15	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 140 мм	100шт	-0,23	<u>32366,21</u> 5672,65	<u>3047,90</u> 2868,09	-7444	-1305	<u>-701</u> -660	<u>40,7928</u> 23,1884	<u>-9,38</u> -5,33
197	КБ46-25-16 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,08	<u>163623,29</u> 19220,98	<u>10312,35</u> 9703,98	13090	1538	<u>825</u> 776	<u>138,2208</u> 78,4563	<u>11,06</u> 6,28
198	КБ46-25-32 к=1,15	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм	100шт	0,08	<u>177692,70</u> 28363,23	<u>15239,51</u> 14340,46	14215	2269	<u>1219</u> 1147	<u>203,9640</u> 115,9421	<u>16,32</u> 9,28
199	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,04	<u>85275,87</u> 82072,38	-	3411	3283	-	<u>726,2400</u> -	<u>29,05</u> -
200	КР1-3-1	Засипання в середині будівлі траншеї	100 м3	0,04	<u>74485,09</u> 72364,47	-	2979	2895	-	<u>671,1600</u> -	<u>26,85</u> -
201	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,9	<u>10084,02</u> 10084,02	-	9076	9076	-	<u>90,8880</u> -	<u>81,8</u> -
202	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,9	<u>10673,90</u> 10673,90	-	9607	9607	-	<u>78,9840</u> -	<u>71,09</u> -
203	С130-1199 варіант 2	Труби поліетиленові каналізаційні 50мм	м	90	<u>177,86</u> -	-	16007	-	-	-	-
204	& С1530-2-14 варіант 1	Відведення 50*45	шт	60	<u>73,31</u> -	-	4399	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	& C1530-2-14	Відведення 50*90	шт	12	<u>74,53</u>	-	894	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-
206	& C1530-2-14	Трійник 50/50	шт	12	<u>140,63</u>	-	1688	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
207	& C1530-2-14	Редукція чавун-пластик 50	шт	3	<u>192,65</u>	-	578	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
208	& C1530-2-14	Манжет-переход 75x50	шт	1	<u>38,63</u>	-	39	-	-	-	-
	варіант 22				-	-			-	-	-
209	& C1530-2-14	Хомут металевий	шт	50	<u>132,47</u>	-	6624	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
210	& C1530-2-14	Заглушка	шт	6	<u>49,85</u>	-	299	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
211	& C1530-2-14	Ревізія	шт	2	<u>47,81</u>	-	96	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
212	KP15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	4	<u>1611,09</u>	-	6444	6444	-	<u>13,8720</u>	<u>55,49</u>
					1611,09	-			-	-	-
213	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,94	<u>12500,51</u>	-	11750	11750	-	<u>112,6680</u>	<u>105,91</u>
					12500,51	-			-	-	-
214	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,94	<u>10247,40</u>	-	9633	9633	-	<u>75,8280</u>	<u>71,28</u>
					10247,40	-			-	-	-
215	C1630-1	Труби поліетеленові каналізаційні 110мм	м	94	<u>265,96</u>	-	25000	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
216	& C1530-2-14	Трійник 110/110 45	шт	7	<u>166,13</u>	-	1163	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
217	& C1530-2-14	Трійник 110/50	шт	6	<u>149,81</u>	-	899	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
218	& C1530-2-14	Манжет-переход 124x110 ребро	шт	2	<u>68,31</u>	-	137	-	-	-	-
	варіант 23				-	-			-	-	-
219	& C1530-2-14	Заглушка	шт	6	<u>55,97</u>	-	336	-	-	-	-
	варіант 17				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	& C1530-2-14	Переход чавун-пластик 110	шт	3	<u>188,57</u>	-	566	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
221	& C1530-2-14	Ревізія 110	шт	4	<u>334,43</u>	-	1338	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
222	& C1530-2-14	Відведення 110 45	шт	10	<u>113,09</u>	-	1131	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
223	& C1530-2-14	Перехід 100x50	шт	1	<u>157,97</u>	-	158	-	-	-	-
	варіант 21				-	-			-	-	-
224	& C1530-2-14	Коліно ПВХ 110/30 нар	шт	6	<u>113,09</u>	-	679	-	-	-	-
	варіант 24				-	-			-	-	-
225	& C1530-2-14	Коліно ПВХ 110/45 нар	шт	22	<u>117,17</u>	-	2578	-	-	-	-
	варіант 25				-	-			-	-	-
226	& C1530-2-14	Коліно ПВХ 110/67 нар	шт	2	<u>134,51</u>	-	269	-	-	-	-
	варіант 27				-	-			-	-	-
227	& C1530-2-14	Коліно ПВХ 110/15 нар	шт	8	<u>111,05</u>	-	888	-	-	-	-
	варіант 26				-	-			-	-	-
228	& C1530-2-14	Хомут металевий 108-116	шт	25	<u>70,25</u>	-	1756	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
229	& C1530-2-14	Хомут з комплектом кріплення	шт	18	<u>107,99</u>	-	1944	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
230	& C1530-2-14	Заглушка	шт	4	<u>55,97</u>	-	224	-	-	-	-
	варіант 17				-	-			-	-	-
231	& C1530-2-14	Трійник 110/110 45	шт	10	<u>166,13</u>	-	1661	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
232	& C1530-2-14	Цанга металева	шт	300	<u>30,47</u>	-	9141	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
233	& C111-1722-5-1	Шпілька	м	30	<u>80,40</u>	-	2412	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
234	C1555-228	Профіль монтажний перфорований	м	52	<u>87,16</u>	-	4532	-	-	-	-
	варіант 2	27x18x6x1,2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	& C1530-2-14	Муфта з'єднувальна ПВХ 110	шт	2	119,21	-	238	-	-	-	-
	варіант 28				-	-			-	-	-
236	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	8	2043,13	-	16345	16345	-	17,5920	140,74
					2043,13	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					915582	255785	8277		2012,07
		Разом будівельні роботи, грн.					915582		7779		62,9
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					651520				
		всього заробітна плата, грн.					263564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					215,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43828				
		Всього будівельні роботи, грн.					1048215				

		Всього по розділу 7					1048215				
		Розділ 8. Вхід у бомбосховище									
237	KP2-1-3	Розбирання бетонних стін та фундаментів	1 м3	2	1212,50	-	2425	2425	-	10,4400	20,88
					1212,50	-			-	-	-
238	KB46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	6,8	10737,14	-	73013	18622	-	22,1400	150,55
	к=1,15				2738,50	-			-	-	-
239	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги	100 м3	0,12	94757,80	-	11371	11246	-	877,2000	105,26
					93720,05	-			-	-	-
240	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	19,2	326,72	326,72	6273	-	6273	-	-
					-	59,61			1145	0,4110	7,89
241	KB6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під опори	100м3	0,02	487001,59	-	9740	1939	-	803,6016	16,07
	к=1,15				96954,53	-			-	-	-
242	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,05	32877,18	-	1644	448	-	77,1240	3,86
					8957,18	-			-	-	-
243	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (120мм)	100м2	0,05	125620,70	-	6281	301	-	51,8400	2,59
	к=20				6020,70	-			-	-	-
244	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,05	11715,32	-	586	263	-	40,0680	2
					5254,12	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	КБ11-29-1 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,05	<u>123163,94</u> 27188,86	-	6158	1359	-	<u>214,7280</u>	<u>10,74</u>
246	КР20-12-1	Монтаж металевих листових конструкцій прямку	1m	0,748	<u>17687,52</u> 15647,38	-	13230	11704	-	<u>106,4520</u>	<u>79,63</u>
247	С121-783 варіант 2	Металоконструкції прямку індивідуальні	т	0,748	<u>90225,23</u>	-	67488	-	-	-	-
248	КР20-12-1	Монтаж дрібних ґратчастих конструкцій входу (вхід, боковини, покрівля)	1m	0,76	<u>17687,52</u> 15647,38	-	13443	11892	-	<u>106,4520</u>	<u>80,9</u>
249	С121-783 варіант 3	Металоконструкції входу, боковин, покрівлі індивідуальні	т	0,76	<u>97348,26</u>	-	73985	-	-	-	-
250	КБ9-29-1 κ=1,15	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1m	0,11	<u>8733,10</u> 8173,58	<u>269,44</u> 49,68	961	899	<u>30</u> 5	<u>63,8112</u> 0,3792	<u>7,02</u> 0,04
251	С121-783 варіант 4	Металоконструкції сходів індивідуальні	т	0,11	<u>89499,83</u>	-	9845	-	-	-	-
252	КБ10-81-1 K=1,15	Установлення поручнів	100м	0,062	<u>6944,59</u> 6944,59	-	431	431	-	<u>57,5598</u>	<u>3,57</u>
253	С123-361 варіант 1	Поручні	м	6,2	<u>2193,49</u>	-	13600	-	-	-	-
254	КР18-72-1	Улаштування парканів із готових глухих щитів висотою до 2 м з установленням стовпів	100м2	0,806	<u>18878,26</u> 10729,48	-	15216	8648	-	<u>94,0440</u>	<u>75,8</u>
255	КР18-68-2	Розбирання дерев'яних парканів штахетних	100м2	0,806	<u>8785,78</u> 8775,26	<u>10,52</u> 4,22	7081	7073	8 3	<u>79,0920</u> 0,0295	<u>63,75</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 8							332771	77250	6311 1153		<u>622,62</u> 7,95
Разом будівельні роботи, грн.							332771				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							249210				
всього заробітна плата, грн.							78403				
Загальновиробничі витрати, грн.							41967				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							75,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15376				
Всього будівельні роботи, грн.							374738				

Всього по розділу 8							374738				
256	КР18-2-1	Розділ 9. Улаштування ФЕМ покриття Розбирання поребриків	100м	0,24	<u>14757,53</u> 12947,56	<u>1809,97</u> 650,81	3542	3107	<u>435</u> 156	<u>122,4240</u> 4,6800	<u>29,38</u> 1,12

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	КБ46-26-32	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	100шт	0,4	<u>7829,78</u> 717,55	<u>383,41</u> 360,79	3132	287	<u>153</u> 144	<u>5,1600</u> 2,9170	<u>2,06</u> 1,17
266	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,1	<u>198500,81</u> 34142,01	<u>29103,09</u> 21614,45	19850	3414	<u>2910</u> 2161	<u>245,5200</u> 172,7903	<u>24,55</u> 17,28
Разом прямі витрати по розділу 1							22982	3701	<u>3063</u> 2305		<u>26,61</u> 18,45
Разом будівельні роботи, грн.							22982				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16218				
всього заробітна плата, грн.							6006				
Загальновиробничі витрати, грн.							3093				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1099				
Всього будівельні роботи, грн.							26075				

Всього по розділу 1							26075				
Розділ 2. Монтажні роботи											
267	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,1	<u>1767,92</u> 1767,92	-	177	177	-	<u>14,1264</u>	<u>1,41</u>
268	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,88	<u>118863,77</u> 43057,83	-	104600	37891	-	<u>361,2840</u>	<u>317,93</u>
269	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,12	<u>118038,75</u> 34110,75	-	14165	4093	-	<u>286,2120</u>	<u>34,35</u>
270	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,005	<u>47514,22</u> 47514,22	-	238	238	-	<u>370,9440</u>	<u>1,85</u>
271	КБ20-55-1 к=1,15	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	1агрега т	2	<u>3850,84</u> 3322,41	-	7702	6645	-	<u>25,3368</u>	<u>50,67</u>
272	С130-99 варіант 4	Вентилятор радіальний 600x300 4D	шт	2	<u>33265,84</u>	-	66532	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	КБ20-57-1 к=1,15	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 блок	1	4025,44 3599,28	- -	4025	3599	- -	27,4482 -	27,45 -
274	КБ20-45-1 к=1,15	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 фільтр	1	3342,39 2909,24	- -	3342	2909	- -	21,8592 -	21,86 -
275	С1630-734 варіант 1	Фільтри повітряні	шт	1	3307,26 -	- -	3307	-	- -	- -	- -
276	С130-426 варіант 2	Припливно-витяжна установка (рекуператор)	шт	1	35606,63 -	- -	35607	-	- -	- -	- -
277	КБ20-26-10 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	2	11339,13 514,48	- -	22678	1029	- -	4,2642 -	8,53 -
278	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	2	291,37 291,37	- -	583	583	- -	2,4150 -	4,83 -
279	С130-404 варіант 4	Клапан зворотній Ф355	шт	2	1323,63 -	- -	2647	-	- -	- -	- -
280	КБ20-35-1 к=1,15	Установлення калориферів масою до 0,1 т	1 шт	1	1327,06 1327,06	- -	1327	1327	- -	11,4264 -	11,43 -
281	С130-315 варіант 1	Калорифер-12кВт	шт	1	19135,19 -	- -	19135	-	- -	- -	- -
282	КБ20-27-5	Установлення вставок гнучких	1 шт	4	437,81 209,93	- -	1751	840	- -	1,7400 -	6,96 -
283	С130-232 варіант 2	Гнучка вставка 600х300	шт	4	1285,61 -	- -	5142	-	- -	- -	- -
284	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,1	11087,57 11087,57	- -	1109	1109	- -	89,6400 -	8,96 -
285	С114-269-У варіант 5	Пенофол 5мм	1000м2	0,01	124405,98 -	- -	1244	-	- -	- -	- -
286	КБ20-11-1 к=1,15	Установлення ґрат жалюзійних	1 ґрата	2	306,72 306,72	- -	613	613	- -	2,5116 -	5,02 -
287	С130-601-1 варіант 3	Ґрати, розмір Ф355	шт	2	603,32 -	- -	1207	-	- -	- -	- -
288	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення анемостатів діаметром до 355 мм	1 клапан	32	319,46 291,37	- -	10223	9324	- -	2,4150 -	77,28 -
289	& С1-М-18-8 варіант 1	Анемостат класичний+ д. 200	шт	32	383,54 -	- -	12273	-	- -	- -	- -
290	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	0,02	3003,34 3003,34	- -	60	60	- -	25,2000 -	0,5 -
291	С1550-38 варіант 5	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2	357,75 -	- -	716	-	- -	- -	- -
292	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	3567,97 3273,00	- -	3568	3273	- -	24,9600 -	24,96 -
293	С113-2135 варіант 1	Шафа виносна керування системою вентиляції	шт	1	12546,89 -	- -	12547	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,9	<u>3776,54</u> 3776,54	-	3399	3399	-	<u>28,8000</u>	<u>25,92</u>
295	КБ21-8-22	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 8, переріз проводу до 16 мм ²	100м	0,25	<u>11581,37</u> 11581,37	-	2895	2895	-	<u>94,8360</u>	<u>23,71</u>
296	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ²	100м	0,25	<u>2155,09</u> 2155,09	-	539	539	-	<u>18,3240</u>	<u>4,58</u>
297	С1530-63 варіант 2	Гофротруба ПВХ 16 мм	10м	2,5	<u>113,00</u>	-	283	-	-	-	-
298	С153-32 варіант 7	Кабель ПВС 4х1,5	1000м	0,0135	<u>43363,50</u>	-	585	-	-	-	-
299	С153-32 варіант 5	Кабель ВВГ 4х2,5	1000м	0,0075	<u>67976,10</u>	-	510	-	-	-	-
300	С153-32 варіант 6	Кабель ШВВП 2х0,75	1000м	0,005	<u>14405,70</u>	-	72	-	-	-	-
301	С153-12	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х1 мм ²	1000м	0,004	<u>38836,00</u>	-	155	-	-	-	-
302	КМ8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	1	<u>251,77</u> 251,77	-	252	252	-	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
303	С1630-2001 варіант 1	Прессостат	шт	1	<u>1960,87</u>	-	1961	-	-	-	-
304	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	1	<u>518,94</u> 518,94	-	519	519	-	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
305	С1630-986 варіант 1	Пристрій терморегуляторний	шт	1	<u>1091,96</u>	-	1092	-	-	-	-
306	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	<u>1244,74</u> 1244,74	-	2489	2489	-	<u>9,6000</u>	<u>19,2</u>
307	С1514-2 варіант 1	Частотний перетворювач 2.2 КВт 3-ФАЗ.	шт	2	<u>13567,74</u>	-	27135	-	-	-	-
308	С1516-12 варіант 1	Стрічка з алюмінію самокліюча, ширина 75 мм, 40м, товщина 0,30 мм (495г)	т	0,005	<u>438269,56</u>	-	2191	-	-	-	-
309	С111-89 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 ммХ30мм (200шт. 3,424кг)	т	0,0018	<u>141507,63</u>	-	255	-	-	-	-
310	С111-1383 варіант 1	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 8 мм, довжина 1000 мм (0,315кг)	т	0,0203	<u>35487,05</u>	-	720	-	-	-	-
311	С111-1849 варіант 1	Саморез для профіля "блоха" 3.8х11 с буром 1000шт. (4,04кг)	т	0,0008	<u>135666,59</u>	-	109	-	-	-	-
312	С111-121	Гайки шестигранні, діаметр різьби 8 мм	т	0,0032	<u>123291,63</u>	-	395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					382074	83803	-		683,16
		Разом будівельні роботи, грн.					382074		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					298271				
		всього заробітна плата, грн.					83803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42076				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13781				
		Всього будівельні роботи, грн.					424150				

		Всього по розділу 2					424150				
313	KP20-40-1	Розділ 3. Інші роботи									
		Навантаження сміття вручну	1 т	0,6	248,24	-	149	149	-	2,3472	1,41
					248,24	-			-	-	-
314	C311-30-M варіант 1	Перевезення сміття до 30 км	т	0,6	1209,17	1209,17	726	-	726	-	-
					-	59,61			36	0,4110	0,25
		Разом прямі витрати по розділу 3					875	149	726		1,41
									36		0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					875				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					185				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40				
		Всього будівельні роботи, грн.					980				

		Всього по розділу 3					980				
		Разом прямі витрати по відділу 1					405931	87653	3789		711,18
									2341		18,7
		Разом будівельні роботи, грн.					405931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					314489				
		всього заробітна плата, грн.					89994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45274 73,43 14920 451205				

		Всього по відділу 1					451205				
		<u>Відділ 2. Вентиляція 2</u>									
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
315	КБ46-26-32	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	100шт	0,6	<u>7829,78</u> 717,55	<u>383,41</u> 360,79	4698	431	<u>230</u> 216	<u>5.1600</u> 2,9170	<u>3,1</u> 1,75
316	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,05	<u>198500,81</u> 34142,01	<u>29103,09</u> 21614,45	9925	1707	<u>1455</u> 1081	<u>245.5200</u> 172,7903	<u>12,28</u> 8,64
		Разом прямі витрати по розділу 1					14623	2138	<u>1685</u> 1297		<u>15,38</u> 10,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14623 10800 3435 1769 3,09 628 16392				

		Всього по розділу 1					16392				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
317	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,05	<u>7265,39</u> 1767,92	- -	363	88	- -	<u>14,1264</u> -	<u>0,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,3	<u>125797,14</u> 43057,83	-	37739	12917	-	<u>361,2840</u>	<u>108,39</u>
319	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,1014	<u>125839,14</u> 43057,83	-	12760	4366	-	<u>361,2840</u>	<u>36,63</u>
320	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,012	<u>127027,76</u> 34110,75	-	1524	409	-	<u>286,2120</u>	<u>3,43</u>
321	KB9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,002	<u>124986,89</u> 47514,22	-	250	95	-	<u>370,9440</u>	<u>0,74</u>
322	KB20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	1агрегата	3	<u>3417,49</u> 2889,06	-	10252	8667	-	<u>22,0320</u>	<u>66,1</u>
323	C130-99 варіант 6	Вентилятор радіальний Ф 315	шт	2	<u>10118,98</u>	-	20238	-	-	-	-
324	C130-99 варіант 5	Вентилятор радіальний ДОМОВЕНТ ВКО 150	шт	1	<u>773,74</u>	-	774	-	-	-	-
325	KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>10832,48</u> 10118,34	-	10832	10118	-	<u>81,8040</u>	<u>81,8</u>
326	2308-4027 варіант 1	Припливно-витяжна установка (рекуператор) ПР 400*200	шт	1	<u>23300,00</u>	-	23300	-	-	-	-
327	KB20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 блок	1	<u>3555,97</u> 3129,81	-	3556	3130	-	<u>23,8680</u>	<u>23,87</u>
328	C1630-734 варіант 2	Фільтри повітряні Ф315	шт	1	<u>3919,26</u>	-	3919	-	-	-	-
329	KB20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>1776,35</u> 1153,97	-	1776	1154	-	<u>9,9360</u>	<u>9,94</u>
330	C130-315 варіант 2	Калорифер Ф315-5кВт	шт	1	<u>8482,31</u>	-	8482	-	-	-	-
331	KB20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних Ф315/600	1 шт	2	<u>3894,18</u> 447,37	-	7788	895	-	<u>3,7080</u>	<u>7,42</u>
332	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	3	<u>334,64</u> 253,37	-	1004	760	-	<u>2,1000</u>	<u>6,3</u>
333	C130-404 варіант 5	Клапани вентиляційні зворотні Ф315	шт	2	<u>895,23</u>	-	1790	-	-	-	-
334	C130-404 варіант 3	Клапан зворотній Ф125	шт	1	<u>555,57</u>	-	556	-	-	-	-
335	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	<u>11087,57</u> 11087,57	-	554	554	-	<u>89,6400</u>	<u>4,48</u>
336	C114-269-У варіант 5	Пенофол 5мм	1000м2	0,005	<u>124405,98</u>	-	622	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	КБ20-13-1 κ=1,15	Установлення анемостатів діаметром до 355 мм	1 клапан	17	319,46 291,37	-	5431	4953	-	2,4150	41,06
338	С130-595-1 варіант 1	Анемостат стельовий Ф125	шт	5	214,61	-	1073	-	-	-	-
339	& С1-М-18-8 варіант 1	Анемостат класичний+ д. 200	шт	12	383,54	-	4602	-	-	-	-
340	КБ20-11-1 κ=1,15	Установлення ґрат жалюзійних	1 ґрата	3	306,72 306,72	-	920	920	-	2,5116	7,53
341	С130-596-1 варіант 1	Грати накладні 400х400 (оцинковані)	шт	2	602,29	-	1205	-	-	-	-
342	С130-596-1 варіант 2	Грати накладні 200х200 (оцинковані)	шт	1	316,69	-	317	-	-	-	-
343	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	0,01	3003,34 3003,34	-	30	30	-	25,2000	0,25
344	С1550-38 варіант 5	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	357,75	-	358	-	-	-	-
345	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	937,71 518,94	148,72 52,58	938	519	149 53	3,8400 0,3535	3,84 0,35
346	С113-2135 варіант 2	Шафа виносна керування системою вентиляції	шт	1	7956,89	-	7957	-	-	-	-
347	КБ21-8-2	Прокладання проводу в гумовобітумних трубах, кількість проводів у трубі 2, переріз проводу до 6 мм2	100м	0,3	4012,37 4012,37	-	1204	1204	-	32,8560	9,86
348	С1530-63 варіант 3	Гофротруба ПВХ	10м	1,2	113,00	-	136	-	-	-	-
349	С153-32 варіант 9	Кабель ВВГ -нгд 3х2,5	1000м	0,007	59285,70	-	415	-	-	-	-
350	С153-32 варіант 6	Кабель ШВВП 2х0,75	1000м	0,02	14405,70	-	288	-	-	-	-
351	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	9706,67 4925,90	3149,66 964,95	1941	985	630 193	39,3600 7,3366	7,87 1,47
352	С1530-1 варіант 1	Короб 16х16 ПВХ	10м	2	431,94	-	864	-	-	-	-
353	С1512-4	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-15	шт	1	28,25	-	28	-	-	-	-
354	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,07	3788,57 1467,91	1893,05 583,97	265	103	133 41	11,4600 4,5088	0,8 0,32
355	С153-32 варіант 9	Кабель ВВГ -нгд 3х2,5	1000м	0,007	59285,70	-	415	-	-	-	-
356	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,24	2293,84 962,21	1183,33 349,16	551	231	284 84	7,5120 2,7095	1,8 0,65
357	С153-11 варіант 1	Кабелі ПВС 3х1 мм2	1000м	0,012	28623,92	-	343	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	C153-32 варіант 8	Кабель ШВВП 2х0,75	1000м	0,012	<u>13028,70</u>	-	156	-	-	-	-
359	KM10-53-2	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 10 мм2	100 м	0,1	<u>4047,97</u> <u>3524,77</u>	-	405	352	-	<u>26,8800</u>	<u>2,69</u>
360	C153-32 варіант 9	Кабель ВВГ -нгд 3х2,5	1000м	0,008	<u>59285,70</u>	-	474	-	-	-	-
361	C153-11 варіант 1	Кабелі ПВС 3х1 мм2	1000м	0,001	<u>28623,92</u>	-	29	-	-	-	-
362	C153-32 варіант 8	Кабель ШВВП 2х0,75	1000м	0,001	<u>13028,70</u>	-	13	-	-	-	-
363	KM8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	5	<u>251,77</u> <u>251,77</u>	-	1259	1259	-	<u>1,9200</u>	<u>9,6</u>
364	C1630-2001 варіант 2	Прессостат	шт	1	<u>1348,87</u>	-	1349	-	-	-	-
365	C1630-986 варіант 1	Пристрій терморегуляторний	шт	1	<u>1091,96</u>	-	1092	-	-	-	-
366	C1514-2 варіант 2	Пульт кнопочний настінний	шт	1	<u>450,54</u>	-	451	-	-	-	-
367	C1514-2 варіант 3	Регулятор швидкості вентилятора 300	шт	2	<u>736,14</u>	-	1472	-	-	-	-
368	C1516-12 варіант 1	Стрічка з алюмінію самокліюча, ширина 75 мм, 40м, товщина 0,30 мм (495г)	т	0,0015	<u>438269,56</u>	-	657	-	-	-	-
369	C111-89 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 ммХ30мм (200шт. 3,424кг)	т	0,00045	<u>141507,63</u>	-	64	-	-	-	-
370	C111-1383 варіант 1	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 8 мм, довжина 1000 мм (0,315кг)	т	0,007	<u>35487,05</u>	-	248	-	-	-	-
371	C111-121	Гайки шестигранні, діаметр різьби 8 мм	т	0,0008	<u>123291,63</u>	-	99	-	-	-	-
372	C130-481 варіант 1	Стрічка кріпильна із оцинкованої сталі, марка ЛК-3	м	30	<u>12,09</u>	-	363	-	-	-	-
373	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	56,7	<u>206,87</u> <u>206,87</u>	-	11730	11730	-	<u>1,9560</u>	<u>110,91</u>
374	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	56,7	<u>326,72</u>	<u>326,72</u>	18525	-	<u>18525</u>	-	-
						59,61			<u>3380</u>	0,4110	23,3
		Разом прямі витрати по розділу 2					215746	65439	<u>19721</u> <u>3751</u>		<u>546,02</u> <u>26,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					215746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130586				
		всього заробітна плата, грн.					69190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					34938 57,26 11632 250684				
		Всього по розділу 2					250684				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					230369 230369 141386 72625 36707 60,35 12260 267076	67577	<u>21406</u> 5048		<u>561,4</u> 36,48
		Всього по відділу 2					267076				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4197213 4197213 3052347 1083371 569409 990,86 201331 4766622	1052312	<u>92554</u> 31059		<u>8597,59</u> 233,86
		Всього по кошторису					4766622				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9822,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1284702				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

